



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE  
**VODOVOD I KANALIZACIJA**  
NOVI PAZAR

Centrala: 311-773  
Filtersko postrojenje: 383-999  
Komerцијала-FAX: 316-847  
Rehnička služba: 311-785  
Direktor: 332- 472  
Pravna služba: 312- 273  
Žiro račun: 160-7245-69  
PIB: 101788008  
Mat. broj: 7194129

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА	
Наручилац:	ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 28. Новембар 35, Нови Пазар
Врста поступка	У овој набавци Наручилац није у обавези да примењује одредбе ЗЈН („Сл. гласник РС,, број 91/19)
Назив набавке:	Набавка земљаних радова за фекалну и кишну канализацију и водовод
ЦПВ - ознака	45231300 – Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију
Предмет набавке	Радови
Набавка није обликована по партијама	/
Критеријум за доделу уговора:	Најнижа понуђена цена
Начин подношења понуда	Понуда се доставља на неки од следећих начина: <ul style="list-style-type: none"><li>• електронским путем на адресу <a href="mailto:jkpvodovodnp@gmail.com">jkpvodovodnp@gmail.com</a> или</li><li>• непосредном предајом на адресу Наручиоцу</li><li>• Понуђач понуду може поднети:<ul style="list-style-type: none"><li>а) самостално,</li><li>б) са подивођачем</li><li>ц) као заједничку понуду</li></ul></li></ul>
Рок за подношење понуда	<b><u>Понуде се достављају до 24.02.2021. године до 10:00 часова.</u></b> <b><u>Отварање понуда дана 24.02.2021. године у 10:30 часова.</u></b> Без обзира на начин доставе понуде, мора се обезбедити да иста стигне Наручиоцу до назначеног датума и часа.
Рок за закључење уговора:	3 дана од дана доношења одлуке о додели уговора
Уговор се закључује на период:	12 месеци
Лице за контакт	Контакт особа: <ul style="list-style-type: none"><li>• Хајрија Бучан</li><li>• Сабина Трубљанин</li><li>• Е mail: <a href="mailto:jpvodovodnp@gmail.com">jpvodovodnp@gmail.com</a></li></ul>
Напомена:	Због обимности посла, земљани радови на изградњи и реконструкцији фекалне и кишне канализације и водоводне мреже ће се истовремено изводити на више позиција – локација.

**OBRAZAC PONUDE SA STRUKTUROM CENE ZA NABAVKU:**

Pun naziv i adresa ponuđača

Matični broj: \_\_\_\_\_ PIB: \_\_\_\_\_

Tekući račun: \_\_\_\_\_ kod Banke: \_\_\_\_\_

Zakonski zastupnik \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Osoba za kontakt: \_\_\_\_\_

Ponuda podneta:

a) Samostalno

b) Sa podizvođačem

c) Kao zajedničku ponudu

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:**

<b>RADOVI NA IZGRADNJI FEKALNE I KIŠNE KANALIZACIJE</b>	Jedinica mere	Procenjena vrednst (dinara bez PDV-a)	
<b>ZEMLJANI RADOVI SA RAZUPIRANJEM</b>			
1. Iskop kanalskog rova u materijalu III i IV kategorije, za polaganje cevi, sa eventualnim crpljenjem vode, sa izbacivanjem iskopane zemlje van rova min.1-2m od spoljne ivice rova. Sve gotovo plaća se po m3 izvršenog iskopa računajući i eventualno crpljenje podzemne i meteorske vode.			
0-2m	m3	580,00	
2-4 m	m3	780,00	
preko 4m	m3	1.000,00	
2. Iskop kanalskog rova u materijalu V i VI kategorije, za polaganje cevi, sa eventualnim crpljenjem vode, sa izbacivanjem iskopane zemlje van rova min.1-2m od spoljne ivice rova. Sve gotovo plaća se po m3 izvršenog iskopa računajući i eventualno crpljenje podzemne i meteorske vode.			
0-2m	m3	1.200,00	
2-4 m	m3	1.600,00	
preko 4m	m3	2.100,00	
3. Kombinovani iskop kanalskog rova u materijalu III i IV kategorije, za polaganje cevi, sa eventualnim crpljenjem vode, sa izbacivanjem iskopane zemlje van rova min.1-2m od spoljne ivice rova. Sve gotovo plaća se po m3 izvršenog iskopa računajući i eventualno crpljenje podzemne i meteorske vode.			
0-2m	m3	700,00	
2-4 m	m3	1.400,00	
preko 4m	m3	2.500,00	

4. Iskop kanalskog rova u materijalu III i IV kategorije za priključke, za polaganje cevi,sa eventualnim crpljenjem vode,sa izbacivanjem iskopane zemlje van rova min.1-2m od spoljne ivice rova.Sve gotovo plaća se po m3 izvršenog iskopa računajući i eventualno crpljenje podzemne i meteorske vode.			
0-2m	m3	600,00	
2-4 m	m3	800,00	
preko 4m	m3	1.100,00	
5.Kombinovani iskop kanalskog rova u materijalu III i IV kategorije za priključke, za polaganje cevi,sa eventualnim crpljenjem vode,sa izbacivanjem iskopane zemlje van rova min.1-2m od spoljne ivice rova.Sve gotovo plaća se po m3 izvršenog iskopa računajući i eventualno crpljenje podzemne i meteorske vode.			
0-2m	m3	800,00	
2-4 m	m3	1.500,00	
preko 4m	m3	2.800,00	
6. Iskop kanalskog rova u materijalu V i VI kategorije za priključke, za polaganje cevi,sa eventualnim crpljenjem vode,sa izbacivanjem iskopane zemlje van rova min.1-2m od spoljne ivice rova. Sve gotovo plaća se po m3 izvršenog iskopa računajući i eventualno crpljenje podzemne i meteorske vode.			
0-2m	m3	1.400,00	
2-4 m	m3	1.800,00	
preko 4m	m3	2.200,00	
7.Rucni iskop kanalskog rova u materijalu II i III kategorije. Iskopanu zemlju izbaciti najmanje 1m od spoljne ivice rova, a bocne strane verikalno zaseci. Dno rova fino isplanirati prema projektovanoj niveleti sa tacnošću ±3cm. Podgradjivanje rova se poseb			
0-2m	m3	1.800,00	
2-4 m	m3	2.500,00	
preko 4m	m3	3.000,00	
8. Iskop rupa za vodovodne šahte u materijalu III i IV kategorije, sa eventualnim crpljenjem vode,sa izbacivanjem iskopane zemlje van rova min.1-2m od spoljne ivice rova.Sve gotovo plaća se po m3 izvršenog iskopa računajući i eventualno crpljenje podzemne i meteorske vode.			
0-2m	m3	600,00	
2-4 m	m3	800,00	
preko 4m	m3	1.100,00	
9. Iskop rupa za vodovodne šahte u materijalu V i VI kategorije, sa eventualnim crpljenjem vode,sa izbacivanjem iskopane zemlje van rova min.1-2m od spoljne ivice rova.Sve gotovo plaća se po m3 izvršenog iskopa računajući i eventualno crpljenje podzemne i meteorske vode			
0-2m	m3	1.400,00	
2-4 m	m3	1.800,00	
preko 4m	m3	2.200,00	
10. Proširenje rova za izradu kanalizacionih šahti u materijalu III i IV kategorije kombinovano 60% mašinski i 40% ručno. Iskopanu zemlju izbaciti najmanje 1m od spoljne ivice rova sa bočnim zasecanjem strana. Sve gotovo plaća se po m <sup>3</sup> izvršenog iskopa.			
0-2m	m3	600,00	
2-4m	m3	800,00	
preko 4m	m3	1.100,00	
11. Proširenje rova za izradu kanalizacionih šahti u materijalu V i VI kategorije kombinovano 60% mašinski i 40% ručno. Iskopanu zemlju izbaciti najmanje 1m od spoljne ivice rova sa bočnim zasecanjem strana. Sve gotovo plaća se po m <sup>3</sup> izvršenog iskopa.			
0-2m	m3	1.400,00	
2-4m	m3	1.800,00	
preko 4m	m3	2.200,00	

12. Nabavka,transport i ugradnja peska (rizle), iznad i okolo cijevi, u sloju 10+D+10cm i pun profil rova. Plaća se po m3 ugrađene rizle.	m3	2.150,00	
13. Zatrpavanje rova zemljom iz matičnog iskopa u slojevima debljine 20-25cm. Prvi sloj zemlje debljine 1,00m iznad gornje ivice cevi nabijati ručnim nabijačem i to pažljivo da nebi došlo do oštećenja cijevi. Ostali dio rova nabijati mašinskim putem sve dok se ne postigne zbijenost od 150 kg/cm2 . Sve gotovo plaća se po m3 zatrpanog rova.			
materijalom iz iskopa	m3	420,00	
iber-laufom	m3	1.650,00	
tampon	m3	2.400,00	
14. Utovar viška zemlje iz iskopa sa transportom na daljinu do 3km, sa istovarom,razastiranjem i planiranjem zemlje prema konfiguraciji okolnog terena, na deponiju gdje to odredi nadzorni organ ili nadležni organ SO. Usvojen je koeficijent rastresitosti 1,25. Sve gotovo plaća se po m3 odvežene zemlje.	m3	585,00	
15. Isecanje asfalta sa odgovarajućom frezom do debljine asfalta d=10cm.Sve gotovo placa se po metru dužnom m´ .			
Isecanje.	m2	490,00	
16. Jednostrano i dvostrano podgrađivanje i razupiranje kanalskog rova horizontalnim talpama d=5cm, i vertikalnim gredicama koje su razuprte drvenim ili metalnim razupiračima. Sve gotovo sa radom i materijalom plaća se po m2 razvijene površine podgrade.	m2	600,00	
<b>UKUPNO za radove na izgradnji fekalne i kišne kanalizacije</b>			din. bez PDV-a
			din. sa PDV-om

<b>RADOVI NA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI VODOVODNE MREŽE</b>			
<b>ZEMLJANI RADOVI</b>	Jedinica mere	Procenjena vrednost (dinara bez PDV-a)	
1. Iskop kanalskog rova u materijalu III i IV kategorije, za polaganje cevi, sa eventualnim crpljenjem vode,sa izbacivanjem iskopane zemlje van rova min.1-2m od spoljne ivice rova.Sve gotovo plaća se po m3 izvršenog iskopa računajući i eventualno crpljenje podzemne i meteorske vode.			
0-2m	m3	580,00	
2-4 m	m3	780,00	
preko 4m	m3	1.000,00	
2. Iskop kanalskog rova u materijalu V i VI kategorije , za polaganje cevi,sa eventualnim crpljenjem vode,sa izbacivanjem iskopane zemlje van rova min.1-2m od spoljne ivice rova.Sve gotovo plaća se po m3 izvršenog iskopa računajući i eventualno crpljenje podzemne i meteorske vode.			
0-2m	m3	1.200,00	
2-4 m	m3	1.600,00	
preko 4m	m3	2.100,00	
3. Kombinovani iskop kanalskog rova u materijalu III i IV kategorije , za polaganje cevi,sa eventualnim crpljenjem vode,sa izbacivanjem iskopane zemlje van rova min.1-2m od spoljne ivice rova.Sve gotovo plaća se po m3 izvršenog iskopa računajući i eventualno crpljenje podzemne i meteorske vode.			
0-2m	m3	700,00	
2-4 m	m3	1.400,00	
preko 4m	m3	2.500,00	

4. Iskop kanalskog rova u materijalu III i IV kategorije za priključke, za polaganje cevi,sa eventualnim crpljenjem vode,sa izbacivanjem iskopane zemlje van rova min.1-2m od spoljne ivice rova.Sve gotovo plaća se po m3 izvršenog iskopa računajući i eventualno crpljenje podzemne i meteorske vode.			
0-2m	m3	600,00	
2-4 m	m3	800,00	
preko 4m	m3	1.100,00	
5.Kombinovani iskop kanalskog rova u materijalu III i IV kategorije za priključke, za polaganje cevi,sa eventualnim crpljenjem vode,sa izbacivanjem iskopane zemlje van rova min.1-2m od spoljne ivice rova.Sve gotovo plaća se po m3 izvršenog iskopa računajući i eventualno crpljenje podzemne i meteorske vode.			
0-2m	m3	800,00	
2-4 m	m3	1.500,00	
preko 4m	m3	2.800,00	
6. Iskop kanalskog rova u materijalu V i VI kategorije za priključke, za polaganje cevi,sa eventualnim crpljenjem vode,sa izbacivanjem iskopane zemlje van rova min.1-2m od spoljne ivice rova.Sve gotovo plaća se po m3 izvršenog iskopa računajući i eventualno crpljenje podzemne i meteorske vode.			
0-2m	m3	1.400,00	
2-4 m	m3	1.800,00	
preko 4m	m3	2.200,00	
7.Rucni iskop kanalskog rova u materijalu II i III kategorije. Iskopanu zemlju izbaciti najmanje 1m od spoljne ivice rova, a bocne strane verikalno zaseci. Dno rova fino isplanirati prema projektovanoj niveleti sa tacnošcu ±3cm. Podgradjivanje rova se poseb			
0-2m	m3	1.800,00	
2-4 m	m3	2.500,00	
preko 4m	m3	3.000,00	
8. Iskop rupa za vodovodne šahte u materijalu III i IV kategorije, sa eventualnim crpljenjem vode,sa izbacivanjem iskopane zemlje van rova min.1-2m od spoljne ivice rova.Sve gotovo plaća se po m3 izvršenog iskopa računajući i eventualno crpljenje podzemne i meteorske vode.			
0-2m	m3	600,00	
2-4 m	m3	800,00	
preko 4m	m3	1.100,00	
9. Iskop rupa za vodovodne šahte u materijalu V i VI kategorije, sa eventualnim crpljenjem vode,sa izbacivanjem iskopane zemlje van rova min.1-2m od spoljne ivice rova.Sve gotovo plaća se po m3 izvršenog iskopa računajući i eventualno crpljenje podzemne i meteorske vode.			
0-2m	m3	1.400,00	
2-4 m	m3	1.800,00	
preko 4m	m3	2.200,00	
10. Proširenje rova za izradu kanalizacionih šahti u materijalu III i IV kategorije kombinovano 60% mašinski i 40% ručno. Iskopanu zemlju izbaciti najmanje 1m od spoljne ivice rova sa bočnim zasecanjem strana. Sve gotovo plaća se po m <sup>3</sup> izvršenog iskopa.			
0-2m	m3	600,00	
2-4m	m3	800,00	
preko 4m	m3	1.100,00	
11. Proširenje rova za izradu kanalizacionih šahti u materijalu V i VI kategorije kombinovano 60% mašinski i 40% ručno. Iskopanu zemlju izbaciti najmanje 1m od spoljne ivice rova sa bočnim zasecanjem strana. Sve gotovo plaća se po m <sup>3</sup> izvršenog iskopa			
0-2m	m3	1.400,00	
2-4m	m3	1.800,00	
preko 4m	m3	2.200,00	

12. Nabavka,transport i ugradnja peska (rizle), iznad i okolo cijevi, u sloju 10+D+10cm i pun profil rova. Plaća se po m3 ugrađene rizle.	m3	2.150,000	
13. Zatrpanje rova zemljom iz matičnog iskopa u slojevima debljine 20-25cm. Prvi sloj zemlje debljine 1,00m iznad gornje ivice cevi nabijati ručnim nabijačem i to pažljivo da nebi došlo do oštećenja cijevi. Ostali dio rova nabijati mašinskim putem sve dok se ne postigne zbijenost od 150 kg/cm2 . Sve gotovo plaća se po m3 zatrpanog rova.			
materijalom iz iskopa	m3	420,00	
iber-laufom	m3	1.650,00	
tampon	m3	2.400,00	
14. Utovar viška zemlje iz iskopa sa transportom na daljinu do 3km, sa istovarom,razastiranjem i planiranjem zemlje prema konfiguraciji okolnog terena, na deponiju gdje to odredi nadzorni organ ili nadležni organ SO. Usvojen je koeficijent rastresitosti 1,25. Sve gotovo plaća se po m3 odvežene zemlje.	m2	585,00	
15.isecanje asfalta sa odgovarajućom frezom do debljimne asfalta D=10cm Sve gotovo plaća se po m3	m2	490,00	
16.Jednostrano I dvostrano podgrađivaje I razupiranje kanalskog rova horizontalnim talpama d=5cm, I vertikalnim gredicama koje su razupte drvenim ili metalnim razupiračima. Sve gotovo sa radom I materijalom plaća se po m2 razvijene površine podgrade.	m2	600,00	
<b>UKUPNO za radovi na izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže</b>		din. bez PDV-a	
		din. sa PDV-om	

<b>UKUPNO PONUĐENA CENA ZEMLJANIH RADOVA ZA FEKALNU I KIŠNU KANALIZACIJA I VODOVODNE MREŽE</b>
dinara bez PDV-a
dinara sa PDV-om

Perid važenja ponude: 60 dana

Rok i način plaćanja: \_\_\_\_\_

Rok važenja Ugovora: \_\_\_\_\_

Ponuda broj: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Odgovorno lice ponuđača

\_\_\_\_\_